

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	COMP-001	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA RETANGULAR (45X20CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U		492,39	0,00
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	158,40	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,16	59,53	0,00
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,16	390,53	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	87,33	0,00
SINAPI	COMP-002	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	M		79,13	0,00
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,17	405,98	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,17	59,53	0,00
SINAPI	COMP-003	PLACA DE AÇO CARBONO - CHAPA 16 COM PELÍCULA REFLETIVA - QUADRADA (50X50CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U		546,38	0,00
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	1.108,81	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,016	59,53	0,00
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,016	390,53	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	87,33	0,00

09/03/2022

Data

 Responsável Técnico: TULYO DINIZ OLIVEIRA
 CREA/CAU: 224.331/D