

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO EM PEQUENAS VILAS

Nº SICONV
910399

Nº OPERAÇÃO
1076323-17

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

Nº OPERAÇÃO
1076323-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE OBRA EM PEQUENAS VILAS, ZONA RURAL				
1.	CALÇAMENTO EM PEQUENAS VILAS		-	
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	4,00	01 placa de 3X1,5 em cada comunidade
1.1.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	16,00	2 X 2M, nas 04 comunidade
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	4.042,62	Area de calçamento, descontando meio-fio e sarjetas, obtido através do comando AA+O
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.872,22	0,119m3/m2 x 22,6km (distancia até Ervalia como referencia de compra)
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.422,03	Fartura-Vila 1: 460,29m Corrego São José: 352,89m Fartura-Vila 2: 405,07m Monte Sinai: 203,78m
1.2.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.422,03	Fartura-Vila 1: 460,29m Corrego São José: 352,89m Fartura-Vila 2: 405,07m Monte Sinai: 203,78m
1.2.5.	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	M	65,40	Fartura-Vila 1: 6+6+8,4m Corrego São José: 6+9+6m Fartura-Vila 2: 6+6m Monte Sinai: 6+6m
1.3.	Sinalização		-	
1.3.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA RETANGULAR (45X20CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U	8,00	02 para cada, indicação da vila
1.3.2.	PLACA DE AÇO CARBONO - CHAPA 16 COM PELÍCULA REFLETIVA - QUADRADA (50X50CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U	4,00	Fartura-Vila 1: 02 unid Corrego São José: 02 unid

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:			
	FARTURA-VILA 1	CORREGO SÃO JOSÉ	FARTURA-VILA 2	MONTE SINAI
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	114.915,63	96.136,95	98.290,49	52.536,08
SERVIÇO PRELIMINAR	1,00	1,00	1,00	1,00
SERVIÇO PRELIMINAR	4,00	4,00	4,00	4,00
PAVIMENTAÇÃO	1.283,43	1.115,26	1.093,72	550,21
PAVIMENTAÇÃO	3.451,66	2.999,38	2.941,45	1.479,73
PAVIMENTAÇÃO	460,29	352,89	405,07	203,78
PAVIMENTAÇÃO	460,29	352,89	405,07	203,78
PAVIMENTAÇÃO	20,40	21,00	12,00	12,00
Sinalização	2,00	2,00	2,00	2,00
Sinalização	2,00	2,00		

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

terça-feira, 22 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TULYO DINIZ OLIVEIRA

CREA/CAU: 224.331/D

ART/RRT: MG20220926221

Responsável T

Nome: TULYC

CREA/CAU: 2

ART/RRT: MG