



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076323-17	Nº SICONV 910399	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM PEQUENAS VILAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRA EM PEQUENAS VILAS, ZONA RURAL	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE OBRA EM PEQUENAS VILAS, ZONA RURAL									361.879,14	
1.			CALÇAMENTO EM PEQUENAS VILAS					-	361.879,14	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINAR					-	15.114,24	
1.1.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	4,00	1.157,00	BDI 1	1.458,40	5.833,60	RA
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	16,00	460,17	BDI 1	580,04	9.280,64	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	339.044,78	
1.2.1.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	4.042,62	32,97	BDI 1	41,56	168.011,29	RA
1.2.2.	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.872,22	1,24	BDI 1	1,56	16.960,66	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.422,03	47,72	BDI 1	60,15	85.535,10	RA
1.2.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.422,03	34,60	BDI 1	43,61	62.014,73	RA
1.2.5.	SINAPI	COMP-002	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	M	65,40	79,13	BDI 1	99,74	6.523,00	RA
1.3.			Sinalização					-	7.720,12	
1.3.1.	SINAPI	COMP-001	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA RETANGULAR (45X20CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U	8,00	492,39	BDI 1	620,66	4.965,28	RA
1.3.2.	SINAPI	COMP-003	PLACA DE AÇO CARBONO - CHAPA 16 COM PELÍCULA REFLETIVA - QUADRADA (50X50CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", CHAPA 14)	U	4,00	546,38	BDI 1	688,71	2.754,84	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076323-17	Nº SICONV 910399	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM PEQUENAS VILAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRA EM PEQUENAS VILAS, ZONA RURAL	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE OBRA EM PEQUENAS VILAS, ZONA RURAL									361.879,14
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

segunda-feira, 4 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TULYO DINIZ OLIVEIRA

CREA/CAU: 224.331/D

ART/RRT: MG20220926221

RECURSO
↓