

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
918444

Nº OPERAÇÃO
1079780-31

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

Nº OPERAÇÃO
1079780-31

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS				
1. CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS ROSARIO E LATICINIOS				
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	01 placa de 3X1,5 em cada comunidade
1.1.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	2 X 2M, nos Trecho A e no Trecho LATICINIO
1.2. PAVIMENTAÇÃO				
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	874,80	Rosario Trecho A = 100 x 2 Lados - 4 caixas coletoras Rosario Trecho B = 100 x 2 lados - 2 caixas coletoras Rosario Trecho C = 111,40 x 2 Lados - 2 caixas coletoras Laticinio Trecho unico = 130 x 2 lados
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.570,40	Rosario Trecho A = 100 x 6m Rosario Trecho B = 100 x 6m Rosario Trecho C = 111,4 x 6m Trecho Laticinio = 130 x 5,4m
1.2.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	882,80	Rosario Trecho A = 100 x 2 lados Rosario Trecho B = 100 x 2 lados Rosario Trecho C = 111,4 x 2 lado Trecho Laticinio = 130 x 2 lados
1.2.4.	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE FORMAS	M	19,50	Rosario Trecho C = 6,9m Laticinio Trecho Unico = 6,3 x 2 unid
1.3. SINALIZAÇÃO				
1.3.1.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	Rosario - Trecho C = 02 placa "MÃO DUPLA" Laticinio Trecho Unico = 02 placas "MÃO DUPLA"
1.3.2.	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	Rosario - Trecho C = 02 suporte para placa "MÃO DUPLA" Laticinio Trecho Unico = 02 suportes para placas "MÃO DUPLA"
1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JUNIOR	UNID	1,00	4 Visitas mensais de 02 horas cada, durante 04 meses de obra (32 hr / 220h/mês = 0,145 mês)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5				
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	82.407,74	77.999,25	88.184,18	99.452,50					
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00								
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00			4,00					
PAVIMENTAÇÃO	196,00	198,00	220,80	260,00					
PAVIMENTAÇÃO	600,00	600,00	668,40	702,00					
PAVIMENTAÇÃO	200,00	200,00	222,80	260,00					
PAVIMENTAÇÃO			6,90	12,60					
SINALIZAÇÃO	1,00		1,00	2,00					
SINALIZAÇÃO	1,00		1,00	2,00					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,23	0,23	0,26	0,28					

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG
Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20232177976

Responsável Técnico
Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20232177976