



# MEMORIAL DESCRITIVO

## ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

ZONA RURAL, SÃO MIGUEL DO ANTA /MG

### **DOS SERVIÇOS PRELIMINARES:**

A Placa de obra de 2,0m x 1,0m, fabricada em chapa de aço n.26, afixada com arrebite e parafusos em estrutura metálica de viga U 2” enrijecida com metalon 20x20, e instalada em pontalete de madeira de eucalipto autoclavado pintado, em local visível e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento (modelo abaixo) de forma a informar a população sobre a obra, como: valor, prazo de execução e outras informações pertinente.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA</b>
<b>* NOME DA OBRA *</b>	
<b>Valor:</b>	
<b>Período de execução:</b>	
<b>Empresa executora:</b>	Secretaria Municipal de XXXXXXXX XXXXXXXXXX

O locais de obras deve ser sinalizado a fim de evitar acidentes.

### **DO ENCASCALHAMENTO:**

O Cascalho deverá ser extraído da jazida disponibilizada pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta, a extração e carga se dará por meio da utilização de escavadeira hidráulica e transporte em caminhões basculantes até o local de descarga.

O Encascalhamentos dos Trechos especificados em projeto, devem ocorrer primeiramente com o umedecimento do leito da via com caminhão pipa capacidade de 10000 L, com o posterior espelhamento do material (cascalho) em camada de espessura de 10 cm, com uma faixa de rolamento de 5,0 m com o auxílio da motoniveladora e novamente umedecimento para auxiliar na compactação e agrega-lo ao solo.

São Miguel do Anta - MG, 18 de agosto de 2023