



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1079780-31 | Nº SICONV 918444 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 05-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG | BDI 1 25,56% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | 348.043,67 | |
| 1. | | | CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS ROSARIO E LATICINIOS | | | | | - | 348.043,67 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 6.415,76 | |
| 1.1.1. | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1,00 | 1.429,69 | BDI 1 | 1.795,12 | 1.795,12 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 8,00 | 460,00 | BDI 1 | 577,58 | 4.620,64 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 336.662,76 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 874,80 | 59,30 | BDI 1 | 74,46 | 65.137,61 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.570,40 | 69,20 | BDI 1 | 86,89 | 223.342,06 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 882,80 | 41,40 | BDI 1 | 51,98 | 45.887,94 | RA |
| 1.2.4. | Composição | 001 | ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE FORMAS | M | 19,50 | 93,74 | BDI 1 | 117,70 | 2.295,15 | RA |
| 1.3. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.807,88 | |
| 1.3.1. | SICRO | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4,00 | 249,59 | BDI 1 | 313,39 | 1.253,56 | RA |
| 1.3.2. | SICRO | 5216111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4,00 | 110,37 | BDI 1 | 138,58 | 554,32 | RA |
| 1.4. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.157,27 | |
| 1.4.1. | Composição | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JUNIOR | UNID | 1,00 | 2.514,55 | BDI 1 | 3.157,27 | 3.157,27 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1079780-31 | Nº SICONV 918444 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 05-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG | BDI 1 25,56% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | 348.043,67 |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | | | | | | | | | |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20232177976

RECURSO
←