



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ANTA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

LOCALIDADE SICRO MINAS GERAIS	DATA BASE 07-23	PROponente / Tomador Município de São Miguel do Anta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Muro Gabião na Rua Sta Terezinha
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Muro Gabião na Rua Sta Terezinha	MUNICÍPIO / UF São Miguel do Anta/MG
			BDI 1 27,08%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Muro Gabião na Rua Sta Terezinha									R\$ 124.282,86	
1.			MURO GABIÃO - RUA SANTA TEREZINHA					-	121.145,70	
1.1.			Serviço Preliminares					-	1.356,30	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	250,00	BDI 1	317,70	635,40	RA
1.1.2.	SETOP	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	30,00	18,91	BDI 1	24,03	720,90	RA
1.2.			Preparação					-	8.460,60	
1.2.1.	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	30,00	221,92	BDI 1	282,02	8.460,60	RA
1.3.			GABIÃO					-	111.328,80	
1.3.1.	SICRO	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	9,00	156,44	BDI 1	198,80	1.789,20	RA
1.3.2.	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M2	90,00	7,91	BDI 1	10,05	904,50	RA
1.3.3.	SICRO	3205866	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	105,00	784,33	BDI 1	996,73	104.656,65	RA
1.3.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	135,00	23,19	BDI 1	29,47	3.978,45	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.137,16	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.137,16	
2.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JUNIOR DE OBRA	U	1,00	2.468,65	BDI 1	3.137,16	3.137,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Miguel do Anta/MG  
Local  
terça-feira, 16 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar  
CREA/CAU: 213.217/D  
ART/RRT: MG20242907510