



		PROponente / Tomador Município de São Miguel do Anta		Apelido do Empreendimento SINALIZAÇÃO VIARIA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINALIZAÇÃO VIARIA	MUNICÍPIO / UF São Miguel do Anta/MG	BDI 1 26,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	SINALIZAÇÃO VIARIA									R\$ 137.171,30
Meta	1.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	137.171,30
Nível 2	1.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	106.370,00
Serviço	1.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	10.000,00	5,40	BDI 1	6,83	68.300,00
Serviço	1.1.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.000,00	22,18	BDI 1	28,07	28.070,00
Serviço	1.1.3.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2.000,00	3,95	BDI 1	5,00	10.000,00
Nível 2	1.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	30.801,30
Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	35,00	577,50	BDI 1	730,88	25.580,80
Serviço	1.2.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	50,00	82,50	BDI 1	104,41	5.220,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Miguel do Anta/MG