



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096825-16	Nº SICONV 965848	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DE ESTRADA DO PARAGUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 20,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI									774.799,05	
1.			CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI					-	774.799,05	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.333,96	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,43	BDI 1	370,42	1.666,89	RA
1.1.2.	SETOP	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	8,00	602,64	BDI 1	723,77	5.790,16	RA
1.1.3.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	5.834,75	1,12	BDI 1	1,35	7.876,91	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	723.155,88	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.852,30	62,77	BDI 1	75,39	139.644,90	RA
1.2.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.001,21	82,43	BDI 1	99,00	495.119,79	RA
1.2.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.625,39	2,76	BDI 1	3,31	5.380,04	RA
1.2.4.	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	4.973,71	1,24	BDI 1	1,49	7.410,83	RA
1.2.5.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.852,30	33,65	BDI 1	40,41	74.851,44	RA
1.2.6.	Composição	001	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE FORMAS	M	6,30	98,98	BDI 1	118,87	748,88	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.736,62	
1.3.1.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	247,18	BDI 1	296,86	593,72	RA
1.3.2.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	247,15	BDI 1	296,83	593,66	RA
1.3.3.	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	114,33	BDI 1	137,31	549,24	RA
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	34.572,59	
1.4.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	UN	1,00	28.786,50	BDI 1	34.572,59	34.572,59	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096825-16	Nº SICONV 965848	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DE ESTRADA DO PARAGUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 20,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI									
774.799,05									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20243499575

RECURSO

