



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ANTA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

LOCALIDADE SICRO MINAS GERAIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Miguel do Anta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Muro Gabião na Quadra do Rosario			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Muro Gabião na Quadra do Rosario	MUNICÍPIO / UF São Miguel do Anta/MG	BDI 1 21,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Muro Gabião na Quadra do Rosario									R\$ 258.106,34	
1.			MURO GABIÃO - QUADRA DO ROSÁRIO					-	254.034,47	
1.1.			Serviço Preliminares					-	5.028,32	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	439,50	BDI 1	532,01	1.064,02	RA
1.1.2.	SETOP	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	4,84	676,64	BDI 1	819,07	3.964,30	RA
1.2.			Preparação					-	3.468,62	
1.2.1.	SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	39,30	72,91	BDI 1	88,26	3.468,62	RA
1.3.			GABIÃO					-	245.537,53	
1.3.1.	SICRO	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M2	196,50	7,51	BDI 1	9,09	1.786,19	RA
1.3.2.	SICRO	3205866	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	248,50	726,95	BDI 1	879,97	218.672,55	RA
1.3.3.	SICRO	3205864	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	18,50	927,02	BDI 1	1.122,16	20.759,96	RA
1.3.4.	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	211,50	16,87	BDI 1	20,42	4.318,83	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.071,87	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.071,87	
2.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JR	UN	1,00	3.363,79	BDI 1	4.071,87	4.071,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Miguel do Anta/MG

Local

sexta-feira, 3 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20254339539