



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICONV 982703/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA									422.077,66		
1. CALÇ. DOS MORROS DO ANACLETO E DA MUQUECA									-	422.077,66	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	12.879,99	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	506,75	BDI 1	613,17	2.759,27	RA	
1.1.2.	SETOP	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	8,00	675,09	BDI 1	816,86	6.534,88	RA	
1.1.3.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	2.676,00	1,11	BDI 1	1,34	3.585,84	RA	
1.2. PAVIMENTAÇÃO									-	401.153,60	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	960,00	67,26	BDI 1	81,38	78.124,80	RA	
1.2.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.244,00	102,41	BDI 1	123,92	278.076,48	RA	
1.2.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	609,40	2,78	BDI 1	3,36	2.047,58	RA	
1.2.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	960,00	35,32	BDI 1	42,74	41.030,40	RA	
1.2.5.	Composição	001	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE FORMAS	M	16,20	95,62	BDI 1	115,70	1.874,34	RA	
1.3. SINALIZAÇÃO									-	3.973,88	
1.3.1.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	279,12	BDI 1	337,74	1.350,96	RA	
1.3.2.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	279,08	BDI 1	337,69	1.350,76	RA	
1.3.3.	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00	131,42	BDI 1	159,02	1.272,16	RA	
1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	4.070,19	
1.4.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	UN	1,00	3.363,79	BDI 1	4.070,19	4.070,19	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICONV 982703/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA	Apelido do Empreendimento CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA
Localidade Sinapi BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA
	Município / UF SÃO MIGUEL DO ANTA	BDI 1 21,00%
		BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DO MORRO DO ANACLETO E MORRO DA MUQUECA									422.077,66

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO ANTA
Local

segunda-feira, 17 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20254459428

RECURSO