

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO TCU	U		5.024,61	5.408,51
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,21818182	23.029,46	24.788,99

Composição	CP-002	RAMPA EM CONCRETO ARMADO, PARA PASSAGEM DE VEICULOS PESADOS, COM LARGURA DE 60CM X 0,15CM DE ALTURA, CONCRETO FCK 30MPA, ARMADURA DUPLA EM AÇO 10MM CA-50, ESPACAMENTO DE 15X15CM	M		131,40	136,14
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -	M3	0,09	655,65	656,98
SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	KG	6,58133333	11,00	11,17
SICRO	4805749	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	0,045	0,00	77,75

10/07/2026

Data

Responsável Técnico: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D