



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO ANTA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Município de São Miguel do Anta		Construção da Pista de Caminhada - TRECHO 01 Remanescente			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
BELO HORIZONTE	06-26 (N DES.)	Construção da Pista de Caminhada - TRECHO 01 Remanescente	São Miguel do Anta/MG	20,56%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da Pista de Caminhada - TRECHO 01 Remanescente									R\$ 299.626,87	
1.			Construção da Pista de Caminhada					-	299.626,87	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.542,40	
1.1.1.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	240,00	12,24	BDI 1	14,76	3.542,40	RA
1.2.			PREPARAÇÃO DO LOCAL					-	12.999,08	
1.2.1.	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	743,25	2,95	BDI 1	3,56	2.645,97	RA
1.2.2.	SETOP	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APOLOAMENTO	m3	300,09	28,62	BDI 1	34,50	10.353,11	RA
1.3.			MEIO-FIO					-	85.562,30	
1.3.1.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.004,00	57,79	BDI 1	69,67	69.948,68	RA
1.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.182,00	0,82	BDI 1	0,99	1.170,18	RA
1.3.3.	Composição	CP-002	RAMPA EM CONCRETO ARMADO, PARA PASSAGEM DE VEICULOS PESADOS, COM LARGURA DE 60CM X 0,15CM DE ALTURA, CONCRETO FCK 30MPA, ARMADURA DUPLA EM AÇO 10MM CA-50, ESPAÇAMENTO DE 15X15CM	M	88,00	136,14	BDI 1	164,13	14.443,44	RA
1.4.			PISO					-	141.649,12	
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.084,00	94,39	BDI 1	113,80	123.359,20	RA
1.4.2.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	128,00	118,52	BDI 1	142,89	18.289,92	RA
1.5.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					-	52.874,54	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	43,37	98,41	BDI 1	118,64	5.145,42	RA
1.5.2.	SINAPI	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	43,37	912,83	BDI 1	1.100,51	47.729,12	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.999,43	
1.6.1.	Composição	CP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO TCU	U	0,46	5.408,51	BDI 1	6.520,50	2.999,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Miguel do Anta/MG

Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20253755949