

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação		Grau de Sigilo #PUBLICO			
		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE FATIMA FIALHO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE		MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE FÁTIMA FIALHO DE LIMA									62.738,12	
1.			SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE FÁTIMA FIALHO DE LIMA				-		62.738,12	
1.1.			Serviços Preliminares				-		964,42	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	381,71	BDI 1	482,21	964,42	RA
1.2.			Remoções				-		26.633,80	
1.2.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	96,50	5,15	BDI 1	6,51	628,22	RA
1.2.2.	SETOP	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	878,27	10,31	BDI 1	13,02	11.435,08	RA
1.2.3.	Composição	COMP-001	REINSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA, COM REAPROVEITAMENTO DA TELHA, COM ATÉ 02 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E SELANTE A BASE DE PU, PARA OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	M2	878,27	13,13	BDI 1	16,59	14.570,50	RA
1.3.			Calhas				-		28.755,65	
1.3.1.	Composição	COMP-003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	96,50	211,37	BDI 1	267,02	25.767,43	RA
1.3.2.	SETOP	ED-48667	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES E BOCAIS PARA CALHA, INTERVALO MEDIO DE 2,0 METROS	m	83,40	28,36	BDI 1	35,83	2.988,22	RA
1.4.			Serviços Complementares				-		4.268,39	
1.4.1.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	115,80	29,18	BDI 1	36,86	4.268,39	RA
1.5.			Administração Local				-		2.115,86	
1.5.1.	Composição	COMP-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	1.674,87	BDI 1	2.115,86	2.115,86	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação		Grau de Sigilo #PUBLICO		
		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE FATIMA FIALHO		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DA COBERTURA DO CMEI AUXILIADORA DE FATIMA FIALHO DE LIMA									62.738,12

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Data

MARCO AURELIO FERRAREZI
AVELAR:07914289663

Assinado de forma digital por MARCO
AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.10.02 12:25:21 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20265342598

← RECURSO